


PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		DACH			
1	KNR 2-02	Zerwanie 3x papa na lepiku z dachu (R=0,5)	m ²		
d.1	0604-05				
	analogia	8.1*(8.0+4.2)	m ²	98.820	
				RAZEM	98.820
2	KNR 4-01	Rozebranie kominów wolnostojących	m ³		
d.1	0350-01	0.46*0.7*0.7*2+0.46*0.8*0.7+0.46*0.94*0.7	m ³	1.011	
				RAZEM	1.011
3	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	12.2*0.6+8.5*0.5	m ²	11.570	
				RAZEM	11.570
4	KNR 4-01	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.1	0701-02				
	analogia	12.0*0.3+8.1*1.6	m ²	16.560	
				RAZEM	16.560
5	KNR 2-02	Krokiewki,przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³		
d.1	0409-01	8.1*3*0.1*0.15	m ³	0.365	
				RAZEM	0.365
6	KNR 2-02	Montaż styropapy gr. 15 cm na (klej i kołki)	m ²		
d.1	0609-03				
	analogia	poz.1	m ²	98.820	
				RAZEM	98.820
7	KNR 2-02	Pokrycie dachów papą na podłożu z płyt warstwowych z rdzeniem z płyt styro-pianowych - jednowarstwowo	m ²		
d.1	0501-01				
	analogia	poz.6	m ²	98.820	
				RAZEM	98.820
8	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej	m ²		
d.1	0506-02	12.2*0.85+8.1*3*0.5+(0.55+0.8+0.55+1.0)*2*0.5+12.2*0.25+8.1*0.25	m ²	30.495	
				RAZEM	30.495
9	KNR 2-02	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2 ceg.	m ³		
d.1	0122-01	1.01	m ³	1.010	
				RAZEM	1.010
2		ELEWACJE BOCZNE			
10	KNR 0-23	Przyklejenie płyt styropianowych gr. 5 cm do ścian	m ²		
d.2	2612-01	12.2*0.3	m ²	3.660	
				RAZEM	3.660
11	KNR 0-23	Przyklejenie płyt styropianowych gr. 10 cm do ścian	m ²		
d.2	2612-01	8.1*1.6	m ²	12.960	
				RAZEM	12.960
12	KNR 0-23	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły (poz.10+poz.11)*6	szt		
d.2	2612-04		szt	99.720	
				RAZEM	99.720
13	KNR 0-23	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
d.2	2612-06	poz.10+poz.11	m ²	16.620	
				RAZEM	16.620
14	KNR 0-23	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²		
d.2	0932-01	poz.10+poz.11	m ²	16.620	
				RAZEM	16.620
15	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wykona-na ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzch-nie poziome - warstwa nawierzchniowa	m ²		
d.2	0932-02	poz.10+poz.11	m ²	16.620	
				RAZEM	16.620
16	kalk. własna	Utylizacja zdemontowanych opierzeń, tynków, kominów, papy	t		
d.2		98.82*0.02+16.56*0.01+1.01*1.8+16.56*0.02*1.8	t	4.556	
				RAZEM	4.556
3		ELEWACJA FRONTOWA			
17	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.3	0701-02	4.0	m ²	4.000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 d.3 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach 4.0	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
19	KNR 0-23 d.3 2612-01	Przyklejenie płyt styropianowych gr. 12 cm do ścian 11.3*3.3+8.0*0.6+4.0*2.2	m2		
			m2	50.890	
				RAZEM	50.890
20	KNR 0-23 d.3 2612-04	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły poz.19*6	szt		
			szt	305.340	
				RAZEM	305.340
21	KNR 0-23 d.3 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach poz.19	m2		
			m2	50.890	
				RAZEM	50.890
22	KNR 0-23 d.3 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - dodatkowa warstwa 11.3*3.3	m2		
			m2	37.290	
				RAZEM	37.290
23	KNR 0-23 d.3 0932-01	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej poz.19	m2		
			m2	50.890	
				RAZEM	50.890
24	KNR 0-23 d.3 0932-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego silikonowego gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome - warstwa nawierzchniowa poz.19	m2		
			m2	50.890	
				RAZEM	50.890
4		SUFIT NAD WEJŚCIEM			
25	KNR 0-23 d.4 2612-01	Przyklejenie płyt styropianowych gr. 2 cm - sufit 4.0*2.0	m2		
			m2	8.000	
				RAZEM	8.000
26	KNR 0-23 d.4 2612-04	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do sufitu poz.25*6	szt		
			szt	48.000	
				RAZEM	48.000
27	KNR 0-23 d.4 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na suficie poz.25	m2		
			m2	8.000	
				RAZEM	8.000
28	KNR 0-23 d.4 0932-01	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej - sufity poz.25	m2		
			m2	8.000	
				RAZEM	8.000
29	KNR 0-23 d.4 0932-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego silikonowego gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome - warstwa nawierzchniowa poz.25	m2		
			m2	8.000	
				RAZEM	8.000


 inż.
 Mirosław Kubiszewski
 opr. konstrukcyjno-budowlane
 UAN-KZ-7210/23/87