

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>DACH NAD SALĄ GIMNASTYCZNĄ I ZAPLECZEM</b>			
1	KNR 0-23 d.1 2611-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie podłoża  12.20*22.00 11.25*4.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  268.400 50.625	
				<b>RAZEM</b>	<b>319.025</b>
2	NNRNKB d.1 202 0618-02 analogia	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalne - papa podkładowa  poz.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  319.025	
				<b>RAZEM</b>	<b>319.025</b>
3	NNRNKB d.1 202 0618-02 analogia	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalne - papa nawierzchniowa  poz.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  319.025	
				<b>RAZEM</b>	<b>319.025</b>
4	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - demontaż starych opierzeń na budynku sali gimnastycznej i części socjalnej (22.00+4.50)*0.50*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  26.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.500</b>
5	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku  (22.00+4.50)*2	m  m	  53.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.000</b>
6	KNR 2-02 d.1 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej - opierzenie na budynku sali gimnastycznej i części socjalnej poz.4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  26.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.500</b>
7	KNR 2-02 d.1 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej  poz.5	m  m	  53.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.000</b>
8	KNR 2-02 d.1 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m  22.00*6.45	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  141.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>141.900</b>
9	KNR 2-02 d.1 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:4,5,6,7,8)			